



JYS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SPA

RUT: 77.649.702-2
AV. PROVIDENCIA 1208 1603 PROVIDENCIA
PROVIDENCIA
Tel: +56 9 4446 6797
Contacto: Daniel Solis

COTIZACIÓN

FECHA	NÚMERO
21-05-2026	972

Preparado para:

Cliente: Sr. Alexis Miranda Email: N/A
Teléfono: N/A Dirección: Av. Escuela Agrícola N° 1710 Condominio Andes III_ Macul
Contacto: N/A

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	PRECIO U.	TOTAL
1	cierre perimetral de seguridad reforzado con perfiles laminados y malla soldada de alta densidad para Quincho área común – Condominio Andes III	1	Global	\$8.236.400	\$8.236.400
1.1	Aplicación , confección e instalación de 61,5 mt2 de cierre perimetral de seguridad reforzado con perfiles laminados y malla soldada de alta densidad para terraza de Quincho en perfiles de acero 50x20x3				
1.2	Aplicación e instalación de pilares de acero 40x40x3 para instalación e cierre perimetral de seguridad reforzado con perfiles laminados y malla soldada de alta densidad para quincho				
1.3	aplicación , confección e instalación de puertas (2) para acceso a Quincho				
1.4	Aplicación e instalación de 55,8m2 de cierre perimetral wpc según diseño existente de quincho				
1.5	Aplicación de 61,5 m2 de anticorrosivo de terminación 3 en 1 para cierre 0 W imetral de Quincho (color existente)				
1.6	Limpieza área intervenida				
1.7	retiro de escombros *EL PRESUPUESTO CONSIDERA LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO DEL PERSONAL				

SUB TOTAL	\$8.236.400
IVA	\$1.564.916
TOTAL	\$9.801.316



JYS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SPA

RUT: 77.649.702-2

AV. PROVIDENCIA 1208 1603 PROVIDENCIA
PROVIDENCIA

Tel: +56 9 4446 6797

Contacto: Daniel Solis

COTIZACIÓN

FECHA	NÚMERO
21-05-2026	972

BASES GENERALES DEL SERVICIO

Sobre los Trabajos

Los trabajos se harán según como se encuentre el lugar al momento de comenzar y dependiendo de la disponibilidad del personal y materiales.

La cotización considera solamente lo indicado en el presupuesto entregado.

Pagos

50% al comenzar los trabajos.

50% al finalizar.

Los pagos deberán realizarse dentro de los plazos acordados para evitar atrasos.

Cosas a Tener en Cuenta

El cliente debe dejar acceso disponible al área de trabajo.

Pueden existir cambios o demoras por situaciones que aparezcan durante la ejecución.

Algunos materiales o terminaciones podrían cambiar dependiendo de disponibilidad.

El aseo será básico y general al terminar los trabajos.

Lo Que No Incluye

Las fechas y tiempos indicados son aproximados y podrían modificarse por temas operativos o condiciones del lugar.

Garantías y Revisiones

Cualquier revisión posterior será revisada por la empresa y dependerá del tipo de trabajo realizado.

La garantía aplica solo sobre trabajos ejecutados directamente por la empresa.

Información Adicional

Durante la ejecución se podrán hacer cambios en la forma de trabajo si las condiciones lo requieren.